Governo do Estado de São Paulo
62

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 2021/2024 – "PAZ, AMOR E TRABALHO"
PAÇO MUNICIPAL "GERALDO CARVALHO LOPES"
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
REFERENCIAL: Boletim CDHU 183-Des., vigente à partir de 01/09/2021.
BDI: 24%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO (R$)		VALOR TOTAL
					Sem BDI	Com BDI 24%	*R$)
1.0		**INÍCIO E APOIO DE OBRA**					**R$ 31.333,53**
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon para identificação da obra - 1,50 x 3,00 m	4,50	m²	377,98	468,70	2.109,15
1.2	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	593,56	m²	18,80	23,31	13.835,88
1.3	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	105,00	m³	86,21	106,90	11.224,50
1.4	02.02.150	Locação de container contendo sanitários, refeitório e depósito de materiais	6,00	un/mês	559,68	694,00	4.164,00
2.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 51.619,05**
2.1	04.04.020	Demolição e retirada de piso em pedra portuguesa	2.205,00	m²	18,88	23,41	51.619,05
3.0		**CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS**					**R$ 60.018,60**
		INFRAESTRUTURA					
3.1	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa, prof. 3,00 m	24,00	m	60,77	75,35	1.808,40
3.2	09.01.020	Forma em madeira comum para blocos de fundação (50 x 50 x 50 cm)	5,12	m²	75,25	93,31	477,75
3.3	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa - Blocos de fundação	1,00	m³	402,76	499,42	499,42
3.4	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em blocos de fundação	1,00	m³	122,40	151,78	151,78
3.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - blocos de fundação	80,00	kg	12,65	15,69	1.255,20
		SUPERESTRUTURA					
		PILARES EM CONCRETO					
3.6	15.05.530	Pilares pré-fabricados em concreto armado (0,20 x 0,20 x 3,50)m - 8 unidades	1,12	m³	2.614,33	3.241,77	3.630,78
3.7	33.10.050	Látex acrílico em pilares pré-fabricados	22,40	m²	23,77	29,47	660,13
		COBERTURA PERGOLADO					
3.8	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	1,44	m³	4.448,92	5.516,66	7.943,99
3.9	20.01.040	Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	133,50	m²	105,30	130,57	17.431,10
3.10	33.05.330	Pintura em verniz para pergolados em Madeira	58,74	m²	20,66	25,62	1.504,92
		PISOS PERGOLADOS					
3.11	11.18.040	Lastro de pedra britada, esp. 5,00 cm	4,90	m³	126,26	156,56	767,14

SDRCAP202104476 8DM

Governo do Estado de São Paulo
63

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 2021/2024 – "PAZ, AMOR E TRABALHO"
PAÇO MUNICIPAL "GERALDO CARVALHO LOPES"
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
REFERENCIAL: Boletim CDHU 183-Des., vigente à partir de 01/09/2021.
BDI: 24%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO (R$)		VALOR TOTAL
					Sem BDI	Com BDI 24%	*R$)
3.12	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	9,80	m³	543,75	674,25	6.607,65
3.13	17.01.060	Argamassa de regulização para pisos	98,00	m²	24,29	30,12	2.951,76
3.14	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	98,00	m²	117,91	146,21	14.328,58
4.0		**PISOS EXTERNOS**					**R$ 268.970,02**
4.1	02.09.040	Raspagem e limpeza do terreno - externo	2.205,00	m²	2,91	3,61	7.960,05
4.2	11.18.180	Colchão de areia - esp. 15 cm em todo terreno para assentamento de piso paver	330,75	m²	140,01	173,61	57.421,51
4.3	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	2.105,00	m²	70,47	87,38	183.934,90
4.4	30.04.100	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	200,24	m²	79,15	98,15	19.653,56
5.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA**					**R$ 33.397,18**
5.1	41.31.100	Projetor LED verde retangular, foco orientável, para fixação no piso ou parede, potência de 7,5 W	4,00	un	50,24	62,30	249,20
5.2	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	6,00	un	713,13	884,28	5.305,68
5.3	41.11.060	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	6,00	un	580,64	719,99	4.319,94
5.4	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	6,00	un	90,61	112,36	674,16
5.5	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	15,00	un	252,45	313,04	4.695,60
5.6	41.11.090	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	6,00	un	88,76	110,06	660,36
5.7	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W	5,00	un	252,45	313,04	1.565,20
5.8	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	400,00	m	16,55	20,52	8.208,00
5.9	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	48,00	m	31,23	38,73	1.859,04
5.10	39.26.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	500,00	m	4,19	5,20	2.600,00
5.11	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	500,00	m	5,26	6,52	3.260,00
6.0		**PINTURA GERAL**					**R$ 5.393,01**
6.1	33.10.050	Látex acrílico em muretas, escadas, etc,	183,00	m²	23,77	29,47	5.393,01

SDRCAP202104476 8DM

Governo do Estado de São Paulo
64

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 2021/2024 – "PAZ, AMOR E TRABALHO"
PAÇO MUNICIPAL "GERALDO CARVALHO LOPES"
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
REFERENCIAL: Boletim CDHU 183-Des., vigente à partir de 01/09/2021.
BDI: 24%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO (R$)		VALOR TOTAL
					Sem BDI	Com BDI 24%	*R$)
7.0		**FECHAMENTO METÁLICO DA CONCHA ACUSTICA**					**78.130,79**
7.1	06.01.020	Escavação manual para blocos de fundação	8,13	m³	36,30	45,01	365,71
7.2	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa, prof. 3,00 m	156,00	m	60,77	75,35	11.754,60
7.3	09.01.020	Forma em madeira comum para blocos de fundação (50 x 50 x 50 cm)	45,50	m²	75,25	93,31	4.245,61
7.4	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa - Blocos de fundação	8,13	m³	402,76	499,42	4.057,79
7.5	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em blocos de fundação	8,13	m³	122,40	151,78	1.233,21
7.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - blocos de fundação	650,40	kg	12,65	15,69	10.204,78

SDRCAP202104476 8DM

Governo do Estado de São Paulo
65

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 2021/2024 – "PAZ, AMOR E TRABALHO"
PAÇO MUNICIPAL "GERALDO CARVALHO LOPES"
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
REFERENCIAL: Boletim CDHU 183-Des., vigente à partir de 01/09/2021.
BDI: 24%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO (R$)		VALOR TOTAL
					Sem BDI	Com BDI 24%	*R$)
		SUPERESTRUTURA					
		PILARES EM CONCRETO					
7.7	09.01.030	Forma em madeira comum para pilares de concreto	41,60	m²	189,10	234,48	9.754,37
7.8	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa - Pilares	4,16	m³	402,76	499,42	2.077,59
7.9	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	4,16	m³	84,54	104,83	436,09
7.10	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa -estrutura	416,00	kg	12,65	15,69	6.527,04
7.11	15.03.090	Estrutura metálica para fixação de fechamento metálico	1.300,00	m²	4,24	5,26	6.838,00
7.12	16.12.020	Fechamento metálico em chapa de aço galvanizada	100,00	m²	129,09	160,07	16.007,00
7.13	33.07.102	Pintura de estrutura metálica	100,00	m²	37,33	46,29	4.629,00
8.0		**REFORMA SANITÁRIOS**					**25.844,17**
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
8.1	03.04.020	Demolição de revestimento com azulejos incl. Argamassa	58,00	m²	8,71	10,80	626,40
8.2	03.04.020	Demolição de piso cerâmico	49,02	m²	8,71	10,80	529,42
8.3	04.11.020	Retirada de bacias sanitárias	6,00	un	32,81	40,68	244,08
		REVESTIMENTOS DE PAREDES					
8.4	17.02.020	Chapisco	58,00	m²	5,36	6,65	385,70
8.5	17.02.120	Emboço para azulejos	58,00	m²	16,52	20,48	1.187,84
8.6	18.11.042	Revestimento de paredes com azulejos, incl. Rejuntamento	58,00	m²	84,57	104,87	6.082,46
		Revestimento de pisos					
8.7	17.01.040	Lastro de contrapiso impermeabilizado, esp.: 6,00 cm	2,52	m³	543,75	674,25	1.699,11
8.8	17.01.050	Regularização de base para piso	49,02	m²	20,99	26,03	1.275,99
8.9	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	49,02	m²	148,95	184,70	9.053,99

SDRCAP202104476 8DM

Governo do Estado de São Paulo
66

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES
ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 2021/2024 – "PAZ, AMOR E TRABALHO"
PAÇO MUNICIPAL "GERALDO CARVALHO LOPES"
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, 73 – Centro – CEP: 16670-000 – Presidente Alves – SP
CNPJ (MF) 44.555.688/0001-41 – Telefone/Fax (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br – E-mail: secretaria@presidentealves.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REESTRUTURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
REFERENCIAL:	Boletim CDHU 183-Des., vigente à partir de 01/09/2021.
BDI: 24%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO (R$)		VALOR TOTAL
					Sem BDI	Com BDI 24%	*R$)
		Bacias sanitárias					
8.10	44.01.070	Bacia sanitária com assento	6,00	un	428,72	531,61	3.189,66
8.11	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	6,00	un	38,60	47,86	287,16
		Pintura					
8.12	33.10.010	Látex pva em tetos incl. Preparo	49,02	m²	21,10	26,16	1.282,36
9.0		**LIMPEZA FINAL**					**R$ 27.783,00**
9.1	55.01.020	Limpeza final da obra	2.205,00	m²	10,16	12,60	27.783,00
						TOTAL GERAL COM BDI DE 24%	**R$ 582.489,35**

Prefeitura do Município de Presidente Alves, aos 27/09/2.021

Responsável Técnico: Claudiney Gelamos Carqueijeiro
CREA/CAU: 060.070.512-4
ART/RRT: 28027230211271887

SDRCAP202104476 8DM

Assinado com senha por: CRISTIANO DOS SANTOS - 06/10/2021 às 16:21:39
Documento N°: 012106A0491908 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/012106A0491908